




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **21 de Junio del 2017**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en Ave. Serdán No. 150, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CE-826029996-E1-2017**, correspondiente a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 9 ENTRE AVENIDA X Y XIII, SECTOR CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

ACLARACIÓN No. 1.- dentro del catálogo de conceptos se deberán incluir varios conceptos nuevos como a continuación se describe:

Dentro de la Partida de Pavimentación:

Con clave **21.1.-** Señalamiento para protección de la obra de la cual se suministrará y colocará lo siguiente: malla naranja 560.00 ml, barreras metálicas 5.00 pzas, paletas metálicas estándar 3.00 pzas, conos naranjas 10.00 pzas, conos tipo barril 5.00 pzas, lámparas destellantes 10.00 pzas (este concepto se aplicará en la última estimación o finiquito y se entregarán la DOP), la UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE CONCEPTO ES LOTE Y LA CANTIDAD ES 1.00.

Se deberá considerar dos letreros alusivos a la obra pública los cuales el licitante deberá considerarlos dentro de los indirectos de obra.

Dentro de la Partida de Agua Potable:

Con clave **51.1.-** Construcción de caja de válvulas de 1.30 x 1.20 x 0.90 mts. medidas interiores a base de ladrillo común juntado con mortero cemento arena 1:4, enjarre con mortero cemento arena 1:4 acabado floreado interior y exterior, plantilla de concreto $f'c=150$ kg/cm², marco y contramarco colado con concreto $f'c=200$ kg/cm² incluye: marco, contramarco, tapa de 50x50 tipo mediano, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. **CANTIDAD: 2.00, UNIDAD: PZAS.**

Con clave **51.2.-** Construcción de crucero para alimentación de cisterna de rebombeo, incluye: 1.00 tee de 6x 2 ½, válvula de 2" de Fo.Fo. VF, se requiere extremidades bridada y todo lo necesario para su correcta ejecución, **UNIDAD: LOTE, CANTIDAD: 1.00.**

Ivan Peña

Juan S. Martínez



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Dentro de la Partida de Alcantarillado Sanitario:

Con clave **65.1.-** Construcción de registro sanitario de 40x60 cm. x de hasta 70 cms. de profundidad variable (medidas interiores) de tabique de 7x14x28 juntado con mortero cemento arena 1:5, incluye: acarreo 1er. km. descarga, fabricación del mortero, asentado del tabique, terminado del muro de 14 cms. de espesor incluye: concreto f'c=150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" simple en piso de 5 cms. de espesor, tapa de concreto de 8 cms. de espesor con concreto f'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6-10/10 con medida de 1.00 x 0.80 mts., mano de obra, materiales, equipo, herramienta, colocación, excavación, retiro de material de excavación a los primeros 20 metros y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t., **CANTIDAD: 22.00, UNIDAD: PZAS.**

ACLARACIÓN No. 2.- En el concepto no. 34 del catálogo de conceptos **DICE:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. UNIDAD: ML, CANTIDAD: 5.00, **DEBE DECIR:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. UNIDAD: ML, CANTIDAD: 180.00.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las **12:00 HRS** del día: **21 de Junio del 2017**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
CONSTRUCTORA VAYAQUI, S.A. DE C.V.	
ONOR NET EMPRESAS, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA SAITE, S.A. DE C.V.	