



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**Administración 2015-2018**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **12:00 HRS** del día: **01 de Diciembre del 2017**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en: Ave. Serdán No. 150, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-826029996-E7-2017**, correspondiente a la Obra: **REHABILITACION DE PLAZA SAN CARLOS, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:


**ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:**

1. Dentro de los siguientes conceptos que se encuentran dentro del Anexo AE9 se deberá considerar lo siguiente:

Clave 44.- **DICE:** FABRICACION Y COLOCACION DE BANCAS SENCILLA DE 1.80 DE LONGITUD HECHA CON PATAS A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2", SOPORTES ATORNILLADOS A PATAS EN 6 PUNTOS A BASE DE TUBO DE 1/4"X3" CED. 30, CUBIERTA DE ASENTADERA Y RESPALDO EN VARILLA REDONDA LISA DE 3/8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANCLAJE EN CONCRETO, PINTURA EN HORNO CALIDAD RESINAS POLIESTER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., **DEBE DECIR:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS SENCILLA DE 1.80 DE LONGITUD HECHA CON PATAS A BASE DE SOLERA DE 1/4"X2", SOPORTES ATORNILLADOS A PATAS EN 6 PUNTOS A BASE DE TUBO DE 1/4"X3" CED. 30, CUBIERTA DE ASENTADERA Y RESPALDO EN VARILLA REDONDA LISA DE 3/8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANCLAJE EN CONCRETO, PINTURA EN HORNO CALIDAD RESINAS POLIESTER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración 2015-2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

Clave 45.- **DICE:** FABRICACION Y COLOCACION DE CONTENEDORES SEPARADORES DE BASURA (2 CONTENEDORES) HECHO EN HERRERIA DECORATIVA CON LA LEYENDA 'POR UNA CULTURA ECOLOGICA' EN ACERO CON ANILLO INTERMEDIO E INFERIOR A BASE DE SOLERA DE 2"x1/8", ANILLO SUPERIOR A BASE DE TUBO DE 5/8" CAL. 18 BARROTES INFERIORES A BASE DE SOLERA DE 1x1/8", TAPADERA EN ALUMINIO ABATIBLE PARA CONTROLAR TAMAÑO DE RESIDUO, RECIPIENTE INTERIOR DE 34 GAL. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANCLAJE EN CONCRETO, PINTURA EN HORNO CALIDAD RESINAS POLIESTER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., **DEBE DECIR:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDORES SEPARADORES DE BASURA (2 CONTENEDORES) HECHO EN HERRERIA DECORATIVA CON LA LEYENDA 'POR UNA CULTURA ECOLOGICA' EN ACERO CON ANILLO INTERMEDIO E INFERIOR A BASE DE SOLERA DE 2"x1/8", ANILLO SUPERIOR A BASE DE TUBO DE 5/8" CAL. 18 BARROTES INFERIORES A BASE DE SOLERA DE 1x1/8", TAPADERA EN ALUMINIO ABATIBLE PARA CONTROLAR TAMAÑO DE RESIDUO, RECIPIENTE INTERIOR DE 34 GAL. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANCLAJE EN CONCRETO, PINTURA EN HORNO CALIDAD RESINAS POLIESTER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

Clave 46.- **DICE:** FABRICACION Y COLOCACION DE PARADA DE AUTOBUS CON 6 COLUMNAS EN HERRERIA DECORATIVA A BASE DE TUBO DE 3" CAL. 12, 2.00 BANCAS DE HERRERIA DE 1.80MTS, TECHO CURVO DE POLICARBONATO. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANCLAJE EN CONCRETO, PINTURA EN HORNO CALIDAD RESINAS POLIESTER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., **DEBE DECIR:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARADA DE AUTOBUS CON 6 COLUMNAS EN HERRERIA DECORATIVA A BASE DE TUBO DE 3" CAL. 12, 2.00 BANCAS DE HERRERIA DE 1.80MTS, TECHO CURVO DE POLICARBONATO. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANCLAJE EN CONCRETO, PINTURA EN HORNO CALIDAD RESINAS POLIESTER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

Clave 47.- **DICE:** CONSTRUCCION DE MURO PORTAPLACA DE 1.50 MTS. DE ANCHO X 2.00 MTS. DE ALTO, DEJANDO EN LA PARTE SUPERIOR UN RECTANGULO DE 1.20 X 0.95 MTS. PARA LA COLOCACION DE LA PLACA DE IDENTIFICACION ALUSIVA AL PROGRAMA A BASE DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y ACABADO FINO FLOTEADO, INCLUYE: ZAPATA CORRIDA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. Y 2 CASTILOS LATERALES DE 15X15 CMS. PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.,



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración 2015-2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

**DEBE DECIR:** CONSTRUCCION DE MURO PORTAPLACA DE 1.50 MTS. DE ANCHO X 2.00 MTS. DE ALTO, DEJANDO EN LA PARTE SUPERIOR UN RECTANGULO DE 1.20 X 0.95 MTS. PARA LA COLOCACION DE LA PLACA DE IDENTIFICACION ALUSIVA AL PROGRAMA A BASE DE BLOCK 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y ACABADO FINO FLOTEADO, INCLUYE: ZAPATA CORRIDA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. Y 2 CASTILOS LATERALES DE 15X15 CMS. PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T., **UNIDAD: M2, CANTIDAD: 2.00.**

Clave 59.- **DICE:** LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PISO PARA EXTERIOR. PARA UNA LAMPARA PAR 20 DE 50W. CROMADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. MODELO: OU3003S. MARCA: CONSTRULITA. INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, **DEBE DECIR:** LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PISO PARA EXTERIOR. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. RESISTENTE A LA HUMEDAD. MODELO: COIMBRA H-600/S. MARCA: TECNOLITE. INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Clave 60.- **DICE:** LUMINARIO SUMERGIBLE PARA EXTERIOR. PARA UNA LAMPARA PAR 20 DE 50W. CROMADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. MODELO: OU3003S. MARCA: CONSTRULITA. INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., **DEBE DECIR:** LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON PLANTILLA DE CRISTAL TRANSPARENTE DE LA MARCA TECNOLITE MODELO DIJON H-520/3W/RGB. INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Clave 61.- **DICE:** LUMINARIO HALCON PARA EXTERIOR. PARA UNA LAMPARA PAR 20 DE 50W. CROMADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD. MODELO: OU3003S. MARCA: CONSTRULITA. INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, **DEBE DECIR:** LUMINARIO TIPO HALCON PARA EXTERIOR MARCA TECNOLITE MODELO LQ-LED/004. RESISTENTE A LA HUMEDAD. INCLUYE LAMPARA LED DE 50W (1.11WX45), HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Clave 66.- **DICE:** REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL DE 3/4" TENDIDA CON FINISHER, INCLUYE: BACHEO PROFUNDO, CORTE EN CAJA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., **DEBE DECIR:** REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL DE 3/4" TENDIDA CON FINISHER, INCLUYE: BACHEO PROFUNDO, CORTE EN CAJA, RIEGO DE LIGA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**Administración 2015-2018**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

**PREGUNTAS DE LOS LICITANTES:**

No hubo preguntas por parte de los licitantes.

Siendo las **13:00 HRS** del día: **01 de Diciembre del 2017**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.**

	Nombre y Representación	Firmas
1	<b>C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez</b> <b>Coordinador de Obras Públicas</b>	
2	<b>C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio</b> <b>Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental</b>	

**POR LOS LICITANTES**

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
PAVIMENTACIONES Y TRITURADOS HUICOT, S.A. DE C.V./ING. ULISES LÓPEZ CHAIRES	
DESARROLLOS TECNOLOGICOS DEL NOROESTE SA DE CV	