




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las 10:00 HRS del día: 17 de Noviembre del 2020, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Junta de la Dirección de Obras Públicas sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso Ibarri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-015-2020, correspondiente a la Obra: PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CMS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA IV A PLAZA KENEDY, EN GUAYMAS, SONORA.

Dicho acto fue presidido por el C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas, con la participación del C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1.- REGLAS QUE DEBERA OBSERVAR "EL LICITANTE" PARA EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.

- Sólo se admitirá una persona por cada licitante;
- No se permitirá el uso de celulares;
- A la hora señalada se dará inicio y las puertas de la sala donde se desarrollará el acto, serán cerradas, por lo tanto cualquier licitante que se presente después de esta hora, automáticamente será rechazado para poder participar, sin responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO".
- Uso de cubrebocas es obligatorio.
- Las personas que asistan a los actos del procedimiento de licitación, deberán lavarse las manos frecuentemente, llevando consigo, gel antibacterial.
- Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo).
- No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia).
- Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal y Estatal.

2.- Se deberá realizar un cambio en el nombre de la obra ya que DICE: PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CMS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA IV A PLAZA KENEDY, EN GUAYMAS, SONORA.

DEBE DECIR: PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 10 CMS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA IV A PLAZA KENEDY, EN GUAYMAS, SONORA.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

CABO HARO, S.A. DE C.V. PREGUNTA:



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



1.- EN EL CONCEPTO 1, FRESADO DE SUPERFICIE EXISTENTE CON EL FIN DE RENIVELAR LA SUPERFICIE PARA TENER UN ESPESOR UNIFORME DE CONCRETO, MEDIANTE LAVADO ABRASIVO CON AGUA Y JABON, CEPILLO METALICO SIN EXCEDER DE 1/2" DE ESPESOR FRESADO. PODRÍA PROPORCIONAR LA ESPECIFICACION PARTICULAR DEL CONCEPTO Y EL EQUIPO REQUERIDO PARA LLEVARLO A CABO

RESPUESTA: EL CONCEPTO DICE: FRESADO DE SUPERFICIE EXISTENTE CON EL FIN DE RENIVELAR LA SUPERFICIE PARA TENER UN ESPESOR UNIFORME DE CONCRETO, MEDIANTE LAVADO ABRASIVO CON AGUA Y JABON, CEPILLO METALICO SIN EXCEDER DE 1/2" DE ESPESOR FRESADO.

DEBE DECIR: RASPADO DE SUPERFICIE EXISTENTE MEDIANTE MOTOCONFORMADORA CON EL FIN DE NIVELAR UNA SUPERFICIE UNIFORME DE COLADO DE CONCRETO SIN EXCEDER DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR DEL FRESADO; POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LAVADO ABRASIVO CON AGUA, JABÓN Y CEPILLO METÁLICO, ASEGURANDO LA REMOCIÓN DE CUALQUIER PARTÍCULA SUELTA.

2.- EN EL CONCEPTO 2 DE WHITETOPPING, SE MENCIONA UN ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO MR-45 DE 10 CMS. PERO EN EL TITULO DE LA OBRA Y EN EL PLANO DE PAVIMENTO 3/9 EN EL DETALLE DE LAS JUNTAS, SE INDICA 7 CMS/ 70 MM, ¿CUÁL ES EL QUE DEBEMOS CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS DEL P.U.?

RESPUESTA: Se deberá realizar un cambio en el nombre de la obra ya que DICE: PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CMS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA IV A PLAZA KENEDY, EN GUAYMAS, SONORA.

DEBE DECIR: PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 10 CMS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA IV A PLAZA KENEDY, EN GUAYMAS, SONORA.

3.- EN EL MISMO CONCEPTO 2 SE INDICA CORTE CON DISCO A CADA METRO, PERO EN EL PLANO DE PAVIMENTO 3/9 EN EL CROQUIS ESQUEMÁTICO DE LA LOSA EN PLANTA, LA ANOTACIÓN DICE QUE LA RELACIÓN LARGO/ANCHO DE LA LOSA DEBE SER 1.20 X 1.20. ¿CUÁL ES LA CORRECTA PARA EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO?

RESPUESTA: SE DEBERÁ CONSIDERAR COMO SE INDICA EN EL CATÁLOGO DE 1M X 1M

5.- ¿EL CONCRETO MR-45 PARA WHITETOPPING LLEVA FIBRA?


RESPUESTA: SÍ, EN EFECTO DEBE INCLUIR FIBRA A RAZÓN DE 900 GRAMOS X M3, BASTÓN TÍPICO

6.- ¿DÓNDE DEBEMOS INCLUIR EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO Y A CUÁNTOS KM DEBEMOS CONSIDERAR SU RETIRO?

RESPUESTA: SE DEBERÁ INCLUIR EN EL CONCEPTO 10 Y 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



7.- ¿CUÁNTOS M3 DE ARENA DEBEMOS CONSIDERAR POR M2 PARA PROTECCIÓN DEL RIEGO DE IMPREGNACIÓN?

RESPUESTA: SE DEBERÁ SEGUIR LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. DONDE ESPECIFICA POREO DE 3 A 5 LTS X M2 PARA ESTE TIPO DE CALLE

8.- PARA EL CONCEPTO 17 Y 18 DE REPARACIONES DE TOMA Y DESCARGA DOMICILIARIA, ¿CUÁNTOS METROS DE TUBO Y MANGUERA DEBEMOS CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS?

RESPUESTA: SE DEBRÁ CONSIDERAR QUE LA RUPTURA QUE PROVOCA EL DAÑO DE DICHA MANGUERA, SERÁ PROVOCADA EN SU MÁXIMA MEDIDA POR LA CUCHARA DE UNA RETROEXCAVADORA. POR LO QUE, CONSIDERANDO UN ANCHO MÁXIMO DE 65 CMS. DE LA MISMA, LAS PIEZAS DE MANGUERA DEBERÁN SER DE 2.00 M. DE LARGO PROMEDIO; PARA AMBOS CONCEPTOS.

9.- EN EL CONCEPTO 19 RENIVELACION DE POZO DE VISITA INDICA BROCAL POLIMÉRICO, PERO, EN EL PLANO 6/9 DE ALCANTARILLADO EN EL DETALLE DE LOS BROCALES MARCA HIERRO DUCTIL, ¿CUÁL CONSIDERAMOS?

RESPUESTA: SE DEBRÁ RESPETAR LO QUE INDICA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DONDE DICE "POLIMÉRICO".

10.- EN LOS SONDEOS PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL DEBEMOS CONSIDERAR PARA LA EXCAVACIÓN?

RESPUESTA: SE DEBRÁ CONSIDERAR MATERIA "B".

11.- EN EL CONCEPTO 29 Y 47 ¿A QUÉ DISTANCIA ES EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN?

RESPUESTA: PARA EL CONCEPTO 29: LA DISTANCIA ES LA MISMA QUE SE ESPECIFICA EN EL CONCEPTO 42 Y, PARA EL CONCEPTO 47: LA DISTANCIA ES LA MISMA QUYE SE ESPECIFICA EN EL CONCEPTO 58.

12.- ¿PARA EL CALCULO DEL FSR SE UTILIZARÁ LA UMA O EL SALARIO MINIMO?

RESPUESTA: SE UTILIZARÁ EL SALARIO MÍNIMO.

Siendo las 11:00 HRS del día: 17 de Noviembre del 2020, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

| | Nombre y Representación | Firmas |
|---|--|--------|
| 1 | C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas | |
| 2 | C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental | |







H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



POR LOS LICITANTES

| EMPRESA | REPRESENTANTE Y FIRMA |
|---|--|
| EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V. |  |
| CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. |  |
| | |
| | |
| | |

