



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA 97N. COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

001P  
FISMDF 2021

Fecha: 05-MARZO-2021

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO, EN: GUAYMAS, SONORA.					
I	CONSTRUCCION DE CUARTOS					
	PRELIMINARES Y CIMENTACION					
01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	106.20	TREINTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.	\$ 33.30	\$ 3,536.46
1.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" PARA CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBRE ANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACIÓN DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	22.32	DOSCIENTOS VEINTE PESOS 59/100 M.N.	\$ 220.59	\$ 4,923.57
1.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL "C" PARA CIMENTACIÓN, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBRE ANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACIÓN DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	9.54	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.	\$ 653.11	\$ 6,230.67
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEDIDO COMPACTO, COMPACTADO DEBIDAMENTE AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, AGUA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	35.70	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.	\$ 137.07	\$ 4,893.40
03	EXCAVACION CON PICO Y PALA EN MATERIAL INERTE "RELLENO COMPACTADO EN PLATAFORMA" PARA	M3	10.08	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.	\$ 263.65	\$ 2,657.59
					TOTAL DE HOJA :	\$ 22,241.69
					TOTAL ACUMULADO :	\$ 22,241.69



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N, COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	CIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBREANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACION DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
04	FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, HECHO EN OBRA CON T.M.A. DE 3/4" DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	25.20	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N.	\$ 250.97	\$ 6,324.44
05	FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO COLADO MONOLITICO CON LOSA DE CIMENTACION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO F'C=200kg/cms2, TMA 3/4"Ø CON MEDIDAS SEGUN PLANO DE 30x25cms EN MUROS EXTERIORES Y 30 X 20 CMS EN MUROS INTERIORES, ARMADO CON ARMEX 15X20 A BASTONES DE VR 3/8" DE DIAM A 20 CMS, DE 60 CMS DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS VERTICALES COLADAS EN DENTELLON SEGUN PROYECTO (3.06 MTS SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO, VER PLANOS), INCLUYE: LABORATORIO DE CCTO, RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CIMBRA COMÚN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO DE CCTO Y DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, CRUCES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	100.86	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 19/100 M.N.	\$ 424.19	\$ 42,783.80
06	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, ACABADO PULIDO, INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, COLADO MONOLITICO	M2	106.20	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.	\$ 663.67	\$ 70,481.75

TOTAL DE HOJA : \$ 119,589.99  
TOTAL ACUMULADO : \$ 141,831.68



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

*Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
CONTRATISTA  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N, COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
07	CON DENTELON DE CONCRETO, DEPRESION EN SARDINEL EN AREA DE BAÑO, PASES SANITARIOS, NIVELACION, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	106.20	TREINTA PESOS 59/100 M.N.	\$ 30.59	\$ 3,248.66
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO, PARA RECIBIR LOSA DE CIMENTACION Y DENTELLONES, INCLUYE: TRASLAPES MINIMO 30 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
<b>Total de PRELIMINARES Y CIMENTACION</b>					\$	<b>145,080.34</b>
<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>						
08	CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y REFORZADA VR No. 4 @ 5ta Y 11va HILADA, RELLENO DE BLOCK DALA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, TMA= 3/4", REVENIMIENTO MINIMO 12 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: ARMADO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	234.30	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$ 288.15	\$ 67,513.54
09	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE DE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESIDO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6% COLADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @60 CMS. SEGÚN PROYECTO, LAS JUNTAS CUBRIRAN TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA ACABADO APARENTE, SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA	M2	236.40	SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 16/100 M.N.	\$ 621.16	\$ 146,842.22

TOTAL DE HOJA : \$ 217,604.42  
TOTAL ACUMULADO : \$ 359,436.10



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOCLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
10	UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS. EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2.0 CM., INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	19.26	OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.	\$ 888.56	\$ 17,113.67
11	PRETIL A BASE DE BLOCK 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 0.20 HASTA 60 CM., INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	550.44	SETENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.	\$ 77.42	\$ 42,615.06
11-A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: PINTURA VINILICA MARCA COMEX Ó SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	51.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.	\$ 259.74	\$ 13,246.74
<b>Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					\$	<b>287,331.23</b>
<b>LOSAS DE CONCRETO</b>						
12	APLANADO EN MURO, A BASE DE MORTERO CEM-ARENA 1:4, DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO FLOTEADO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ELEVACIONES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (EN FACHADA) PUOT	M2	112.56	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 66/100 M.N.	\$ 1,380.66	\$ 155,407.09

TOTAL DE HOJA : \$ 228,382.56  
TOTAL ACUMULADO : \$ 587,818.66



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	DANDO UN PERALTE DE 20 cms TOTAL. (VER DETALLES EN PLANO) INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, CONCRETO F <sub>c</sub> =200 Kg/Cm <sup>2</sup> . PREMEZCLADO BOMBEABLE, UNA VARILLA 3/8" DE 50 cms. @ 20 cms. DE ANCLAJE PERIMETRAL EN VOLADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANO CONSTRUCTIVO 5 DE 11, ALAMBRE RECOCIDO, VIBRADO, CURADO, POLINERIA Y CORTALOSAS, CIMBRA, DESCIMBRA, CLAVOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUINO PARA GOTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.					
13	APLICACION DE ACABADO CON YESO EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 1 CMS DE ESP., INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	92.70	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.	\$ 254.68	\$ 23,608.84
14	IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA Y PRETILES A BASE DE IMPERMEABLE BLANCO 3 AÑOS DE THERMOTEK O SIMILAR CON DOBLE CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; LIMPIEZA Y RESANADO DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO 1: 5, ELEVACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL, PARA FINES DE PAGO SE DEBERA PRESENTAR POLIZA DE GARANTIA POR 3 AÑOS. P.U.O.T.	M2	112.56	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.	\$ 168.44	\$ 18,959.61
<b>Total de LOSAS DE CONCRETO</b>					<b>\$</b>	<b>197,975.54</b>
<b>PUERTAS Y CANCELERIA</b>						
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO	PZA	6.00	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 89/100 M.N.	\$ 2,521.89	\$ 15,131.34

TOTAL DE HOJA : \$ 57,699.79  
TOTAL ACUMULADO : \$ 645,518.45



CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATISTA:  
*C. Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Direccion General de Infraestructura  
Urbana y Ecologia

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

Fecha: 05-MARZO-2021

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
16	ACABADO FLOTEADO,FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS. CON TABLERO UNA CARA, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL, INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	6.00	CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.	\$ 4,683.79	\$ 28,102.74
<b>Total de PUERTAS Y CANCELERIA</b>					<b>\$</b>	<b>43,234.08</b>
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>						
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MAFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J.474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N.	\$ 628.95	\$ 3,773.70
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MAFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA	SAL	6.00	SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 55/100 M.N.	\$ 731.55	\$ 4,389.30

TOTAL DE HOJA : \$ 36,265.74  
TOTAL ACUMULADO : \$ 681,784.19



CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Direccion General de Infraestructura  
Urbana y Ecologia

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

Fecha: 05-MARZO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
19	CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	12.00	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	\$ 456.78 \$	5,481.36
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA DE 4"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	24.00	SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 677.17 \$	16,252.08
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 CIRCUITOS, INCLUYE: 2 INTERRUPTORES DE 1 X 15 AMP,	PZA	6.00	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	\$ 1,641.45 \$	9,848.70

TOTAL DE HOJA : \$ 31,582.14  
TOTAL ACUMULADO : \$ 713,366.33



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

Fecha: 05-MARZO-2021

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:

*Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOCLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
22	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA DE CUARTO, INCLUYE: PRUEBAS, CABLE THW CAL. 10, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	36.00	CIENTO VEINTITRES PESOS 15/100 M.N.	\$ 123.15	\$ 4,433.40
	<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>					\$ 44,178.54
	<b>LIMPIEZA</b>					
23	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, VENTANAS, AZULEJOS, MUEBLES SANITARIOS, ACARREO, APILE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL.	M2	102.00	TREINTA Y UN PESOS 51/100 M.N.	\$ 31.51	\$ 3,214.02
	<b>Total de LIMPIEZA</b>					\$ 3,214.02
	<b>Total de CONSTRUCCION DE CUARTOS</b>					\$ 721,013.75
II	<b>CUARTO BAÑO</b>					
	<b>PRELIMINARES</b>					
24	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	17.58	TREINTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.	\$ 33.30	\$ 585.41
25	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MAYOR DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6%, COLOCADO A UNA	M2	22.50	SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 16/100 M.N.	\$ 621.16	\$ 13,976.10

TOTAL DE HOJA : \$ 22,208.93  
TOTAL ACUMULADO : \$ 735,575.26



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojórquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOCLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @60 CMS. SEGÚN PROYECTO, LAS JUNTAS CUBRIRAN TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA, ACABADO APARENTE. SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS. EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2.0 CM., INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
26	FABRICACION DE SARDINEL EN BAÑO, DE 10X10 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	7.86	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	\$ 166.08 \$	1,305.39
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 30X30 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	8.58	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	\$ 471.66 \$	4,046.84
27-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE EN AREA DE REGADERA, ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	6.60	CUATROCIENTOS TRES PESOS 92/100 M.N.	\$ 403.92 \$	2,665.87
28	ZOCLO DE 10 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	30.12	CIENTO UN PESOS 66/100 M.N.	\$ 101.66 \$	3,062.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS DE 15X20 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA,	M2	51.30	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.	\$ 373.50 \$	19,160.55

TOTAL DE HOJA : \$ 30,240.65  
TOTAL ACUMULADO : \$ 765,815.91



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N COLONIA  
TERMOCLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
30	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, PARA RECIBIR AZULEJO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	51.30	CIENTO OCHENTA PESOS 70/100 M.N.	\$ 180.70	\$ 9,269.91
31	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MURO FRONTAL, INCLUYE: SELLADOR MARCA COMEX Ó SIMILIAR Y PINTURA VINILICA MARCA COMEX Ó SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	51.00	SETENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.	\$ 77.42	\$ 3,948.42
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$</b>	<b>58,020.49</b>
<b>PUERTAS Y CANCELERIA</b>						
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO ACABADO FLOTEADO,FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	6.00	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.	\$ 1,553.96	\$ 9,323.76
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR ROBLE LISA MCA. MASONITE DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL, INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	6.00	TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	\$ 3,065.31	\$ 18,391.86

TOTAL DE HOJA : \$ 40,933.95  
TOTAL ACUMULADO : \$ 806,749.86



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOCLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Fecha: 05-MARZO-2021

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.						
<b>Total de PUERTAS Y CANCELERIA</b>					<b>\$</b>	<b>27,715.62</b>
<b>INSTALACION HIDRAULICA</b>						
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO BLANCO DIKA O SIMILAR. INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO DE PLASTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	6.00	TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 85/100 M.N.	\$ 3,511.85	\$ 21,071.10
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA MARCA DIKA O SIMILAR, COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL MCA. URREA MOD. 242 O SIMILAR, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	6.00	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N.	\$ 2,623.37	\$ 15,740.22
36	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.	\$ 735.46	\$ 4,412.76
37	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	SETECIENTOS OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 708.12	\$ 4,248.72
38	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO Y REGADERAS, A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2", INCLUYE	SAL	18.00	QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	\$ 531.86	\$ 9,573.48

TOTAL DE HOJA : \$ 55,046.28  
TOTAL ACUMULADO : \$ 861,796.14



Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

Fecha: 05-MARZO-2021

CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
*Carmen Amalia Bojórquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORQUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N, COLONIA  
TERMoeLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
39	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE LADRILLO 7x14x28 CMS. DE 40X60X40 CM., APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PLANTILLA DE 5 CMS., TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO APAR SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	6.00	UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.	\$ 1,739.21	\$ 10,435.26
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DIAMETRO,INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	60.00	CIENTO QUINCE PESOS 23/100 M.N.	\$ 115.23	\$ 6,913.80
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CPVC DE 1/2" INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	60.00	SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.	\$ 61.03	\$ 3,661.80
<b>Total de INSTALACION HIDRAULICA</b>					<b>\$</b>	<b>76,057.14</b>
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>						
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO Ó SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J.474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	6.00	SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 55/100 M.N.	\$ 731.55	\$ 4,389.30

TOTAL DE HOJA : \$ 25,400.16  
TOTAL ACUMULADO : \$ 887,196.30



CONTRATO No. GUAYMAS-21FISMDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATISTA:  
*Carmen A. Bojorquez Carrillo*  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N, COLONIA  
TERMEOLECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

Direccion General de Infraestructura  
Urbana y Ecologia

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

Fecha: 05-MARZO-2021

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	P.U.O.T.					
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"X4", POLIDUCTO NARANAJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: NIVELACION, RANURADO, RESANES, AHOGADO, ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	SAL	6.00	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	\$ 456.78	\$ 2,740.68
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, TAPA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-472 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	6.00	SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.	\$ 677.17	\$ 4,063.02
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>					\$	11,193.00
<b>Total de CUARTO BAÑO</b>					\$	172,986.25
<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO, EN:</b>					\$	894,000.00
<b>TOTAL DE HOJA :</b>					\$	6,803.70
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>					\$	894,000.00




Dirección General de Infraestructura  
Urbana y Ecología

Fecha: 05-MARZO-2021

CONTRATO No. GUAYMAS-21FIS MDF-SE-04

OBRA: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS  
Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO,  
EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA DE INICIO: 10-MARZO-2021  
FECHA DE TERMINO: 28-MAYO-2021  
PERIODO DE EJECUCION: 80 DIAS N.

CONTRATISTA:  
  
C. CARMEN AMALIA BOJORUEZ CARRILLO  
AVENIDA SEGUNDA S/N. COLONIA  
TERMOELECTRICA, EN GUAYMAS, SON.  
CELULAR: 622-144-72-75

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	GUAYMAS, SONORA.					
<b>Total de Presupuesto</b>					\$	<b>894,000.00</b>