



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **29 de Noviembre del 2021**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de Cabildo, sito en Planta Alta de Palacio Municipal, ubicado en Avenida Serdán no. 150, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-019-2021**, correspondiente a la Obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CRUCERO ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA. BLVD LAS PLAZAS Y CALLE VICTOR PARRA EN COLONIA LAS PLAZAS Y POPULAR, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

- 1.- En la Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora y en la Plataforma Compranet-Estatal, dice que el lugar en donde se llevarán a cabo los eventos de la licitación es en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, por lo que se cambia el lugar de los eventos para la Sala de Cabildo, ubicada en Planta Alta de Palacio Municipal, en Avenida Serdán no. 150 Colonia Centro, en Guaymas, Sonora.
- 2.- El Plazo de la Licitación es a tiempo reducido.
- 3.- Se agregará en el catálogo de conceptos, dentro de la Partida de Pavimentación, un nuevo concepto con clave 19.1.- REENIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULA DIMENSIÓN 0.61X0.61 MEDIDAS INTERIORES, SE REUTILIZARÁ SOLO TAPA DE FO.FO., INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.61 MTS CON CANAL DE 102 MM (4"), CANTIDAD: 1.00, UNIDAD DE MEDIDA: PZA.
- 4.- Se agregará en el catálogo de conceptos, dentro de la Partida de Pavimentación, un nuevo concepto con clave 19.2.- FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO PATÍN PARA ENTRADA DE COCHERA (40X15 CMS), DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.
- 5.- Se hace del conocimiento de los concursantes que se diferirá el acto de presentación y apertura de propuestas, para el día **07 de Diciembre del 2021, a las 12:00 HRS, en Salón Presidentes de Palacio Municipal**, el período de ejecución de la obra comprenderá del día 15 al 31 de Diciembre del 2021, que abarca un plazo de 17 días naturales, todo esto para que sea considerado en los documentos que presentarán dentro de su propuesta.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V.

1.- ¿El Catálogo de conceptos puede presentarse en el formato que arroja en Programa OPUS?

Respuesta: Este documento se deberá entregar en el formato que proporcione EL AYUNTAMIENTO, para la cual estará a disposición de todos los licitantes inscritos en la licitación, el archivo de cómputo con el formato, en caso contrario será causa de rechazo de la proposición.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



2.- En el Plano 03/03 en el punto no. 4 de las especificaciones generales de pavimentación indica una escarificación de 20 cms y mejoramiento adicionando 2% de cal, así como el empleo de compactador pata de cabra, sin embargo en el concepto no. 5 del catálogo de conceptos no hace mención a dicho mejoramiento y empleo del compactador pata de cabra, ¿Qué procedimiento es el correcto?

Respuesta: Se deberá ajustar a lo que indica la descripción del catálogo de conceptos.

3.- En el plano 03/03 en el punto no. 5 se menciona un espesor de base de 20 cms de espesor y en el catálogo (concepto 6) indica 15 cms de espesor de la capa, ¿cuál espesor debe de considerarse?

Respuesta: Se deberá ajustar a lo que indica la descripción del catálogo de conceptos, el cual es el del 15 cms.

4.- En el punto no. 7 del plano 03/03, se enuncia que el t.m.a del concreto será de 1 ¼", los pasajuntas de varilla 5/8 con una longitud de 60 cms y las juntas de contracción con cola de rata de ¼", además en el plano 02/03 en el detalle de las juntas, el pasajuntas es de 5/8" y mide 41 cms, la junta longitudinal es de 5/8" y mide 71 cms, pero en el catálogo el concepto 12 indica un t.m.a de 1 ½", pasajuntas de 5/8" de 66 cms, en el concepto 14 la junta longitudinal se pide de 5/8" de 66 cms y el concepto 15 la cola de rata se pide de 3/8", ¿cuáles son los que se deben de considerar para integrar las propuestas?

Respuesta: Se deberá ajustar a lo que indica la descripción del catálogo de conceptos.

5.- Para el suministro y colocación de arena para protección del riego de impregnación, (concepto 11) ¿Qué volumen de arena debe ser considerado por m2 de área protegida?

Respuesta: Deberá de considerarse 5 lts/m2 de poreo

6.- Para el concepto 16, ¿Qué longitud de manguera negra se debe considerar para la reparación?

Respuesta: Debe de considerarse una longitud de 2.00 mts.

7.- En el concepto 17, ¿Qué longitud de tubería de 6" debemos considerar para el análisis?

Respuesta: Debe de considerarse una longitud de 2.00 mts.

8.- En el concepto 23 del catálogo se menciona línea amarilla para el paso peatonal así mismo, en el concepto 24 la línea de parada se indica en color amarillo y en el plano 02/03 en el detalle del señalamiento en cruceros y línea de cruceros se indica la raya de parada y cruce peatonal en color blanco, ¿de qué color deben pintarse?

Respuesta: El paso peatonal se deberá pinta en color amarillo y la línea de parada en color blanco.

9.- ¿Para el cálculo del FSR se utilizará salario mínimo o la UMA?

Respuesta: Se deberá considerar la UMA.

10.- ¿La propuesta debe de ser foliada?

Respuesta: No es requisito de las bases de licitación que deba de estar foliada, esto será a elección del licitante

11.- ¿En qué fecha y hora será la apertura de proposiciones?

Respuesta: Se hace del conocimiento que se diferirá el acto de presentación y apertura de propuestas, para el día **07 de Diciembre del 2021, a las 12:00 HRS, en Salón Presidentes de Palacio Municipal**, el periodo de ejecución de la obra comprenderá del día 15 al 31 de Diciembre del 2021, que abarca un plazo de 17 días naturales, todo esto para que sea considerado en los documentos que presentarán dentro de su propuesta.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



12.- ¿Qué nivel de calidad de acabados y reflejante se debe observar para el suministro de la señalización vertical?

Respuesta: Dentro de lo especificado en los conceptos 25 SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) y 26 SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) del catálogo de conceptos se deberá considerar una calidad de grado medio en el acabado de pintura y estenciles reflejantes.

Siendo las **12:00 HRS** del día: **29 de Noviembre del 2021**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	
CEBB TERRACERÍA Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	
EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V.	