



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **12 de Abril del 2022**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-007-2022**, correspondiente a la Obra: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIAE, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañazares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1.- En el Documento F.11) **DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES, ARTICULO 33Ter DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE SONORA**, de los anexos Legales de las Bases de Licitación, se solicita que de conformidad con el Artículo 33Ter del Código Fiscal para el Estado de Sonora, donde dice que es requisito que los licitantes presenten una manifestación bajo protesta de decir verdad de que se encuentran inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes, que anexen la mencionada carta.

Además, deberán presentar la Carta de No Adeudo Fiscal Estatal, Opinión positiva del SAT, Opinión positiva en materia de seguridad social (IMSS) y la del INFONAVIT. **ESTÁS CARTAS TIENEN QUE CONTAR CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN MES, A LA FECHA ESTABLECIDA PARA LLEVARSE A CABO EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.**

2.- Dentro del concepto con clave No. 20 **dice:** RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE; REPOSICION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 X 4", MARCO CON TAPA DE FoFo 110 KG. VARILLA DE 3/8", CIMBRA, DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., Cantidad: 2.00, Unidad: Pza. **Debe decir:** RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE; REPOSICION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 X 4", MARCO CON TAPA DE FoFo 110 KG. VARILLA DE 3/8", CIMBRA, DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., Cantidad: 3.00, Unidad: Pza.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V.

1. En los conceptos 8,9,10,42,43,44,56,57,59, referentes a suministro de base parcialmente triturada, cargas y acarreo a 1er km y subsecuentes, así como suministro de base 1 ½" para zanja, NO se menciona que el volumen del material es abultado. ¿requieren que en el análisis de esos precios unitarios se considere el factor de abundamiento?

R: Si, se debe de considerar el factor de abundamiento.

2. En el concepto 3 Demolición de guarnición, ¿cuántos M3 por ML debemos considerar para el análisis?

R: Se debe de considerar 0.07 M3 por ML.

3. ¿Qué volumen de arena se debe considerar por m2 en el concepto 12?

R: Se debe de considerar 5 lts/m2 de poreo.

4. ¿Qué longitud de manguera y tubo debemos considerar en las reparaciones mencionadas en los conceptos 17 y 18 de reparaciones de tomas y descargas?

R: Se debe de considerar hasta 2.00 mts.

5. ¿De qué espesor es el celotex a utilizar en las juntas de expansión de la losa?

R: Celotex de espesor de ½.

6. ¿En la pintura en guarnición se debe considerar microesfera?

R: No se deberá considerar microesfera en guarniciones.

7. ¿El suministro de material base para relleno de zanja concepto 44 y 59 será parcialmente triturada tma 1 ½"?

R: Se debe de considerar base normal, sin triturar.

8. En la renivelación de pozo de visita ¿debemos considerar el concreto para el anillo dentro del análisis de este precio?

R: Si, se debe de considerar.

9. En la renivelación de caja de válvulas ¿debemos considerar el concreto para su losa dentro del análisis de este precio?

R: Si, se debe de considerar.

10. ¿El cálculo de FSR se debe hacer con base a salario mínimo o UMA?

R: Si, se deberá realizar en UMA.

11. Existen diferencias entre el catálogo de conceptos y las especificaciones descritas en los planos, ¿Cuál rige para basarnos en ello y poder efectuar el análisis de precios de cada concepto?

R: El catálogo rige.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



12. ¿Cuál es la capa donde se hará el barrido de la superficie señalado en el concepto 11, se debe de incluir carga y retiro del material producto del barrido, si es así, a que distancia consideramos el retiro?

R. No, se debe de considerar barrido dentro de este concepto. *

DRING CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

1. ¿Qué longitud de manguera y tubo se considera en las reparaciones de los conceptos 17 y 18?

R: Se debe considerar hasta 2.00 mts.

2. Concepto 19 y 20, ¿Cuál es la altura que se tiene que considerar para la renivelacion de los pozos de visita y caja de válvulas?

R: Se debe considerar una altura de hasta 70 cms.

3. Concepto 44 y 59, ¿Se debe de considerar "MATERIAL BASE T.M.A. 1 ½ "para compactar zanja?

R: Si, Se debe de considerar base normal, sin triturar.

4. Concepto 23, ¿Se deben de considerar microeseras en las guarniciones?

R: No se debe de considerar la microesfera en las guarniciones.

5. Concepto 3, 4, 14, 21, 23, ¿Las cantidades son correctas?

R: Si, se demolerá guarnición y banquetta solo en la toma y descarga de infraestructura

Siendo las **12:00 HRS** del día: **12 de Abril del 2022**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	



POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
EDIFICADORA CABO HARO S.A. DE C.V.	
EDIFICACIONES DOUR S.A. DE C.V.	