



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **16 de Junio del 2022**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-014-2022**, correspondiente a la Obra: **PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

Dentro de la partida de Pavimentación, se agregará un nuevo concepto que a la letra dirá: FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 40X15 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA., unidad: M.L. cantidad: 80.00

Y de igual manera se reducirá el concepto relativo a: FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO L DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA., unidad: M.L. cantidad: 443.33; **para quedar con especificaciones y texto igual pero con una cantidad reducida total de 363.33 M.L.**

Dentro de la partida de Alcantarillado Sanitario, se agregará nuevo concepto: FABRICACION DE REGISTRO DE LADRILLO PARA DESCARGA, DE HASTA 70 CM DE PROFUNDIDAD CON MEDIDAS DE 60 CM X 40 CM (MEDIDA INTERIOR), MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 2" X 1/8" Y MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA., unidad PZA. cantidad 38

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las **11:37 HRS** del día: **16 de Junio del 2022**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

Ernesto Teller Ruiz



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración 2021-2024
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Nombre y Representación		Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	



POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	
ONOR NET EMPRESAS S.A. DE C.V.	Eugenio Teller Pico