



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **06 de Mayo del 2022**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-010-2022**, correspondiente a la Obra: **PAVIMENTACION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

No hubo aclaraciones por parte del Ayuntamiento.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V..

1. En los conceptos 8,9,10,45,46,47,59,60,62 referentes a suministro de base parcialmente triturada, cargas y acarreo a 1er km y subsecuentes, así como suministro de base 1 ½" para zanja, NO se menciona que el volumen del material es abultado. ¿requieren que en el análisis de esos precios unitarios se considere el factor de abundamiento?

Respuesta: Sí, se debe de considerar el factor de abundamiento.

2. ¿Qué volumen de arena se debe considerar por m2 en el concepto 12?

Respuesta: Se debe de considerar 5 lts/m2 de poreo.

3. ¿Qué longitud de manguera y tubo debemos considerar en las reparaciones mencionadas en los conceptos 17 y 18 de reparaciones de tomas y descargas?

Respuesta: Se debe de considerar hasta 2.00 mts.

4. ¿De qué espesor es el celotex a utilizar en las juntas de expansión de la losa?

Respuesta: Celotex de espesor de ½.

5. ¿En la pintura en guarnición se debe considerar microesfera?

Respuesta: No se deberá considerar microesfera en guarniciones.

6. ¿El suministro de material base para relleno de zanja concepto 47 y 62 será parcialmente triturada tma 1 ½"?

Respuesta: Se debe de considerar base normal, sin triturar.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



7. En la renivelación de pozo de visita ¿debemos considerar el concreto para el anillo dentro del análisis de este precio?

Respuesta: Si se debe de considerar.

8. ¿El cálculo de FSR se debe hacer con base a salario mínimo o UMA?

Respuesta: Se deberá realizar en base al UMA.

9. Existen diferencias entre el catálogo de conceptos y las especificaciones descritas en los planos, ¿Cuál rige para basarnos en ello y poder efectuar el análisis de precios de cada concepto?

Respuesta: deberán de considerar lo que estipula el catálogo de conceptos.

10. ¿Cuál es la capa donde se hará el barrido de la superficie señalado en el concepto 11 (riego de impregnación), debemos incluir carga y retiro del material producto del barrido, si es así, qué distancia de retiro consideramos?

Respuesta: No se debe de considerar barrido dentro de este concepto.

11. En el formato AE2 relación y análisis de los costos básicos de los materiales, en el caso de los materiales que consideran fletes, el costo del material puesto en obra resulta distinto al del PU al efectuar la operación tal y como se solicita en el formato (sumatoria simple de la columna de costo de adquisición + fletes + maniobras = costo total puesto en obra), ya que en el PU los materiales y tarifas tienen considerado abundamiento. ¿Debe el Costo total puesto en obra del formato AE2 ser igual al del PU?, favor de explicar cómo presentar dicho formato en esta situación.

Respuesta: En el Anexo AE2, se debe de llenar las columnas tal y como se indican en el formato, esto es si un material tiene un flete o acarreo se debe de considerar para el llenado de la columna puesto en obra, el precio del mismo debe de coincidir con el utilizado en los precios unitarios, esto es sin considerar el abundamiento, independientemente que la matriz si lo refleje.

Siendo las **11:40 HRS** del día: **06 de Mayo del 2022**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Nombre y Representación		Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	








H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
EDIFICADORA CABO HARO S.A. DE C.V.	
CONSTRUOBRAS MAROR S.A. DE C.V.	
IDI DESRROLLOS S.A. DE C.V. Ing. Gino Roberto Saracco Morales	

COST. JFK

