



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **15 de Julio del 2022**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Ibarra, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-016-2022**, correspondiente a la Obra: **PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

Se agregará UN (1) nuevo concepto al catálogo de conceptos, dentro de la partida TERRACERIAS, con clave No. 2.1, que DEBE DECIR:

2.1 DEMOLICION DE MATERIAL "C" PARA FORMACION DE CAJA PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T., CANTIDAD 38.40, UNIDAD M3.

Dentro de la partida PAVIMENTOS se MODIFICARÁ el concepto con clave 13 que actualmente **DICE**;

13 FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA, CANTIDAD 363.33, UNIDAD ML.

Y que DEBE DECIR:

13 FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 T.M.A. ¾ CON MEDIDAS DE 40X20 DE PATIN, INCL. SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE ½" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN L PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA., CANTIDAD 363.33, UNIDAD ML.

Dentro de la partida PAVIMENTOS se MODIFICARÁ el concepto con clave 21 que actualmente **DICE**;

21 FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 40X15 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA, CANTIDAD: 80.00, UNIDAD: ML.

Eduardo Tellez Rico



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



Y que DEBE DECIR:

21 FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 40X20 CMS DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 T.M.A. ¾, INCL. SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA., CANTIDAD 80.00, UNIDAD ML.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las **12:00 HRS** del día: **15 de Julio del 2022**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Nombre y Representación		Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	



POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
COMERCIALIZADORA NGC S.A. DE C.V.	
IDI DESARROLLOS S.A. DE C.V.	
TESIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
ONOR NET EMPRESAS S.A. DE C.V.	
AV INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	