



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **04 de Marzo del 2025**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-007-2025**, correspondiente a la Obra: **REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Carlos Cabrales Santos, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Iancarlo Castillo Espriú, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1. Se subirá a la plataforma Compranet Plus Sonora, el Anexo AE9.- Catálogo de Conceptos con las modificaciones correspondientes, este último es el que se deberá considerar al momento de elaborar su propuesta.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

1. No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las **11:30 HRS** del día: **04 de Marzo del 2025**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. ARQ. CARLOS CABRALES SANTOS Coordinador de Obras Públicas	
2	C. ING. IANCARLO CASTILLO ESPRIU Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
HALIB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

LICITACION PÚBLICA
NACIONAL No.
LPO-826029996-007-2025

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

HOJA: No.
DE:

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				CON LETRA	CON NUMERO		
1	TRABAJOS PRELIMINARES DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE YESO, CON ARMADURA DE METAL Y MALLA DE METAL DESPLEADO, . INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	51.57				
2	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE TABLAROCA , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	3.60				
3	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS , APAGADORES Y LAMPARA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	19.00				
4	RETIRO DE APLANADOS EN MAL ESTADO A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.30 M EN UN ESPESOR DE HASTA CM APROXIMADAMENTE CON MEDIOS MANUALES , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	73.69				
5	CANCELACION DE TUBERIAS SANITARIAS,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	PZA	1.00				
6	CANCELACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.) ALBANILERIA	PZA	1.00				
7	APLANADO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO ARENA -1-4 , ESPESOR MAXIMO DE 5 CM LAVADO DE MUROS CON ACIDO MURIATICO AL 10% CON AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	M2	73.69				
8	RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE MORTER MAX , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	296.71				
9	TAPADO DE PERFORACION EN AZOTEA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.50X0.50 A BASE DE MORTERO DE CEMENTO, LADRILLO, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	2.00				
10	FIRME INTERIOR DE 8 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA, F=C=150 KG/CM2, T.M.A.G. DE 3/4" DE DIAMETRO, ACABADO RUSTICO, INCLUYE ELABORACION, VAGIADO, COLADO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION	M2	3.91				
SUMA DE ESTA HOJA							
SUMA TOTAL							



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

LICITACION PÚBLICA
NACIONAL No.
LPO-826029996-007-2025

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

HOJA: No.
DE:

CLAVE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
					CON LETRA	CON NUMERO	
ACABADOS							
11		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO 40X60 MTS. ASENTADA CON PEGAZULEO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	97.41			
12		SUMINISTRO COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO DE 7 A 8 CMS ALTURA. ASENTADA CON PEGAZULEO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	72.38			
13		CAJILLO A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA DE 35X35 CM APROXIMADAMENTE PARA CUBRIR TUBERIAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	13.50			
INSTALACION ELECTRICA							
14		RETIRO DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00			
15		SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX DE 110 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	40.00			
16		SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	8.00			
17		SALIDA PARA LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	30.00			
18		SALIDA PARA TELEFONO / INTERNET. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	27.00			
19		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS, MARCA SQUARD DE 4 PASTILLAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00			
PLAFON							
20		RETIRO, COLOCACION DE FAJILLAS EN FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	43.02			
21		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	15.10			
22		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 1" EN LATERALES DE FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	43.78			
23		CONSOLIDACION, RESANE PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	82.30			
CARPINTERIA							

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA TOTAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

LICITACION PÚBLICA
NACIONAL No.
LPO-826029996-007-2025

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

HOJA: No.
DE:

CLAVE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
					CON LETRA	CON NUMERO	
24	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA		LOTE	5.00			
25	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA		LOTE	5.00			
26	RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS RECTANGULARES DE 4 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		PZA	5.00			
27	RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS EN ARCO DE 4 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		PZA	5.00			
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 2.5" EN MUROS LATERALES A UNA ALTURA DE 2.70 CM , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		ML	42.76			
29	SUMINISTRO Y COLOCACION MUEBLE DE TABLAROCA DE 3.50M DE LARGO PARA RECIBIR A TRABAJADORES EN AREA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN DISEÑO, CON UNA ALTURA DE 1.10 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA		PZA	1.00			
30	REVESTIMIENTO DE BARRA DE TABLAROCA CON VITROPHISO 60X120 CM PARA RECIBIR A TRABAJADORES EN AREA DE RECURSOS HUMANOS ,SEGUN DISEÑO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA		PZA	1.00			
31	TAPA DE MADERA Y TRIPLAY EN CENTROS DE CARGA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		PZA	4.00			
AIRE ACONDICIONADO							
32	RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y DE TUBERIAS DE COBRE , PVC HIDRAULICO EXISTENTES , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		PZA	2.00			
33	SUMINISTRO Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT LENNOX INVERTER 2 TON FRIGERADORA Y DE TUBERIAS DE COBRE , KIT DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, BOMBA DE CONDENSADO , SUPERVISOR DE CORRIENTE PARA PROTECCION DE ALTOS Y BAOS VOLTAJES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		PZA	4.00			
34	CANALIZACION DE AIRE ACONDICIONADO , TUBO PVC SANITARIO DE 3" , INCLUYE: , CANALIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		ML	4.00			

SUMA DE ESTA HOJA

SUMA TOTAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No.
LPO-826029996-007-2025

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

HOJA: No.
DE:

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				CON LETRA	CON NUMERO	
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL (2.73 X 2.00)(1.95X 2.00) DE VIDRIO 6 MM Y ALUMINIO NATURAL, INCLUYE PUERTA , , INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA CANCELERIA	LOTE	2.00			
36	PINTURA EN MUROS, ALTURA 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PINTURA	M2	297.63			
37	PINTURA EN MOLDURA PERIMETRAL , ALTURA A 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PINTURA EN FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	148.28			
38	ILUMINACION					
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER , ESTEVEZ, 8", 18 WATTS , 1200 LUMENES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	27.00			
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO HUNTER APEX DE 52" COLOR NIQUEL CEPILLADO , Y EXTENSION PARA ABANICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA LIMPIEZA	PZA	3.00			
41	RETIRO DE MATERIAL Y .LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	2.00			
42	LIMPIEZA GENERAL FINA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	4.00			
PLANTA ALTA (SINDICATURA, IMAGEN, COMUNICACION, JURIDICO Y SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO)						
TRABAJO PRELIMINARES						
43	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE MADERA, , INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	102.14			
44	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE TABLARROCA, , INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	53.04			
45	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON AMSTRON, , INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	182.32			
				SUMA DE ESTA HOJA		
				SUMA TOTAL		



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No.
LPO-826029996-007-2025

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

HOJA: No.
DE:

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				CON LETRA	CON NUMERO	
46	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE TABLAROCA DOS CARAS , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	135.01			
47	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE TABLAROCA , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	4.20			
48	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS , APAGADORES Y LAMPARA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	141.00			
49	DESMANTELAMIENTO DE PISO LAMINADO EN SEGUNDO NIVEL , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	271.90			
50	DESMANTELAMIENTO DE PISO CLAVADO DE MADERA EN SEGUNDO NIVEL , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	271.90			
51	DESMANTELAMIENTO DE PISO VINILICO O LINDOLEUM EN SEGUNDO NIVEL , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	271.90			
52	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE CEMENTO DE 15X20 X40 CM , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	24.50			
53	RETIRO DE APLANADOS EN MAL ESTADO A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.30 M EN UN ESPESOR DE HASTA CM APROXIMADAMENTE CON MEDIOS MANUALES , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	207.15			
54	RETIRO DE WC Y CANCELACION DE TUBERIAS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	PZA	2.00			
55	RETIRO DE LAVABO Y CANCELACION DE TUBERIAS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	PZA	2.00			
56	RETIRO DE ZOCCLO DE MADERA EN MAL ESTADO ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	ML	172.62			
57	RETIRO AZULEJO EN MUROS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	M2	21.82			
58	RETIRO VITROPISO ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	M2	8.00			
ALBANILERIA						
SUMA DE ESTA HOJA						
SUMA TOTAL						



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

LICITACION PÚBLICA
NACIONAL No.
LPO-826029996-007-2025

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

HOJA: No.

DE:

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				CON LETRA	CON NUMERO	
59	APLANADO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO ARENA -1-4, ESPESOR MAXIMO DE 5 CM LAVADO DE MUROS CON ACIDO MURIATICO AL 10% CON AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	M2	206.57			
60	APLANADO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO ARENA -1-4, ESPESOR MAXIMO DE 5 CM LAVADO DE MUROS CON ACIDO MURIATICO AL 10% CON AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	ML	6.74			
61	RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE MORTER MAX , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	875.72			
62	TAPADO DE PERFORACION EN AZOTEA, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO, LADRILLO, INCLUYE : MATERIAL ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	3.00			
ACABADOS						
63	MUROS A BASE DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	31.60			
INSTALACION ELECTRICA						
64	SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX DE 110 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	89.00			
65	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	26.00			
66	SALIDA PARA LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	130.00			
67	SALIDA PARA LAMPARA EN MURO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	46.00			
68	SALIDA PARA TELEFONO / INTERNET. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	60.00			
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS, MARCA SQUARD DE 4 PASTILLAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00			
PLAFON						
70	CONSOLIDACION, RESANE PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	226.73			
SUMA DE ESTA HOJA						
SUMA TOTAL						



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No.
LPO-826029996-007-2025

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

HOJA: No.
DE:

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				CON LETRA	CON NUMERO	
71	CONSOLIDACION DE VIGA DE MADERA 3X12 PULGADAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ml	1,045.35			
72	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 5" EN MUROS PERIMETRALES , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA CARPINTERIA	ML	331.12			
73	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	PZA	21.00			
74	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	PZA	18.00			
75	RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS RECTANGULARES DE 4 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	21.00			
76	RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS EN ARCO DE 4 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	19.00			
77	REHABILITACION DE PISO DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	M2	279.41			
78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCCO DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	ML	159.40			
79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA SOLIDA DE DOS HOJAS, MEDIDA TOTAL DE 1.16X2.65 SEGUN DISEÑO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	PZA	3.00			
80	TAPA DE MADERA Y TRIPLAY EN CENTROS DE CARGA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00			
81	REHABILITACION DE CASETA DE MADERA EN AZOTEA DE 2.3X2.3X2.8 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA AIRE ACONDICIONADO	PZA	1.00			
82	RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y DE TUBERIAS DE COBRE , PVC HIDRAULICO EXISTENTES , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	11.00			
SUMA DE ESTA HOJA						
SUMA TOTAL						



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

LICITACION PÚBLICA
NACIONAL No.
LPO-826029996-007-2025

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

HOJA: No.
DE:

CLAVE	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
					CON LETRA	CON NUMERO		
83	SUMINISTRO Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT LENNOX INVERTER 2 TON FRIOR410A Y DE TUBERIAS DE COBRE , KIT DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, BOMBA DE CONDENSADO , SUPERVISOR DE CORRIENTE PARA PROTECCION DE ALTOS Y BAJOS VOLTAJES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		PZA	12.00				
84	CANALIZACION DE AIRE ACONDICIONADO , TUBO PVC SANITARIO DE 3" . INCLUYE: , CANALIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		ML	7.00				
	CANCELERIA							
85	LIMPIEZA Y REHABILITACION DE ESCALERA DE CARACOL, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		PZA	1.00				
86	PINTURA EN MUROS, ALTURA 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		M2	1,162.03				
87	PINTURA EN FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		M2	232.84				
88	PINTURA EN VIGA DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		ML	1,056.37				
89	PINTURA EN MOLDURA DE 5"-PERIMETRAL , ALTURA A 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		ML	334.72				
	IMPERMEABILIZACION							
90	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		M2	3.00				
	ILUMINACION							
91	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER, ESTEVEZ, 8", 18 WATTS , 1200 LUMENES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		PZA	117.00				
92	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TEGHO HUNTER APEX DE 52" COLOR NIQUEL CEPILLADO , Y EXTENSION PARA ABANICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		PZA	11.00				
93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE PARED , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		PZA	46.00				
SUMA DE ESTA HOJA								
SUMA TOTAL								



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-007-2025

NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:

HOJA: No. DE:

CLAVE	CONCEPTO DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				CON LETRA	CON NUMERO	
94	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE COLGANTE TIPO CANDELABRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA LIMPIEZA	PZA	2.00			
95	RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA LIMPIEZA GENERAL FINA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	7.00			
96		LOTE	7.00			
SUMA DE ESTA HOJA						
SUMA TOTAL						