



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **03 de Abril del 2025**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Ibarra, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-009-2025**, correspondiente a la Obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. José Andrés Barrón Trujillo, Proyectista de la Dirección de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Iancarlo Castillo Espriú, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**


Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1. Del Anexo AE9.- Catálogo de Conceptos, se deberá eliminar la Partida VIII.- Placa Informativa, que ampara el concepto con clave no. 75, correspondiente a: PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45° EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD, Unidad: Pieza, Cantidad: 1.00.
2. Dentro del catálogo de conceptos, referente al Anexo AE9, relacionado al concepto con clave no. 4, **DICE:** DEMOLICIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN HASTA 9 KMS, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T., **DEBE DECIR:** DEMOLICIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN HASTA 9 KMS, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.
3. Referente al catálogo de conceptos, se deberán realizar las siguientes modificaciones, de acuerdo a lo siguiente:



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



Concepto con Clave no. 23, DICE: FABRICACIÓN DE BANQUETA O RAMPAS, EN ÁREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZÓN DE 0.5 LTS/M2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. **DEBE DECIR:** FABRICACIÓN DE BANQUETA O RAMPAS, EN ÁREAS AFECTADAS, DE 10.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZÓN DE 0.5 LTS/M2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

Concepto con Clave no. 49, DICE: CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D, INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERCIÓN, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. **DEBE DECIR:** CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN TUBO DE 8" D, INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE 8" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERCIÓN, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Concepto con Clave no. 53, DICE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 2"X 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. **DEBE DECIR:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE Fo.Fo. DE 90°X8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

Concepto con Clave no. 54, DICE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HID. DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. **DEBE DECIR:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Fo.Fo. HID. DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

Villalobos

[Firma]

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



Concepto con Clave no. 55, DICE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC HID 8" X 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. **DEBE DECIR:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Fø.Fø. HID 8" X 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

1. No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las **11:30 HRS** del día: **03 de Abril del 2025**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Nombre y Representación		Firmas
1	C. ARQ. JOSÉ ANDRÉS BARRÓN TRUJILLO Proyectista de la Dirección de Obras Públicas	
2	C. ING. IANCARLO CASTILLO ESPRIU Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.	
SUPROYCO ADENA, S.A. DE C.V.	