



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **12:00 HRS** del día: **03 de Marzo del 2026**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-006-2026**, correspondiente a la Obra: **REHABILITACIÓN CON RECARPETEO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y AVENIDA XIX DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Carlos Cabrales Santos, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Iancarlo Castillo Espriú, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**


Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1. Dentro del catálogo de conceptos en la Partida II, **DICE:** RECARPETEO DE 3 CMS. DE ESPESOR, **DEBE DECIR:** RECARPETEO DE 5 CMS. DE ESPESOR.
2. Dentro del catálogo de conceptos específicamente con clave 6: **DICE:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADO Y CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 3/4" DE 3 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTADO AL 100% DE SU PVM DETRMINADO MEDIANTE LA PRUEBA MARSHALL, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA , HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTACION,VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
DEBE DECIR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADOY CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 3/4" DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTADO AL 100% DE SU PVM DETRMINADO MEDIANTE LA PRUEBA MARSHALL, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA , HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTACION,VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
3. Se adjunta el Anexo AE9.- Catálogo de conceptos, con las modificaciones anteriormente señaladas, por lo que deberá de considerar este último, al momento de elaborar su propuesta.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración 2024-2027
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

1. No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las **12:40 HRS** del día: **03 de Marzo del 2026**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Nombre y Representación		Firmas
1	C. ARQ. CARLOS CABRALES SANTOS Coordinador de Obras Públicas	
2	C. ING. IANCARLO CASTILLO ESPRIU Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACIÓN CON RECAPETEO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y AVENIDA XIX DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-006-2026
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:	HOJA: No. DE:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			CON LETRA	CON NUMERO	
6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADO Y CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 3/4" DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTADO AL 100% DE SU PVM DETRMINADO MEDIANTE LA PRUEBA MARSHALL, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA , HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTACION,VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21,314.26			
III SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA					
7 RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA Y PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LINEA CONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	2,472.35			
8 RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA Y PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LINEA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	562.00			
			SUMA DE ESTA HOJA		
			SUMA TOTAL		



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.


DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION CON RECARPETEO DE CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ ENTRE OBELISCO Y AVENIDA XIX DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.	LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-006-2026	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:	HOJA: No. DE:
--	--	----------------------------	---------------

CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
4	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAJON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"X2", EXCAVACION PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65 A RAZON DE 0.5 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M; LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,664.28			
5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON RESIDUO ASFALTICO DE 65 (ECR - 65) A RAZON DE 0.6 LTS POR M2 ,INCLUYE: PETROLIZADORA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	21,314.26			

SUMA DE ESTA HOJA					
SUMA TOTAL					

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: REHABILITACION CON RECARPETEO DE CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ ENTRE OBELISCO Y AVENIDA XIX DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.	LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-006-2026	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:	HOJA: No. DE:
---	--	-----------------------------------	-------------------------

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			CON LETRA	CON NUMERO	
I					
PRELIMINARES					
1	M2	21,314.26			
TRAZO Y NIVELACION DE AREA, PARA ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.					
II					
RECARPETEO DE 5 CMS. DE ESPESOR					
2	M2	21,314.26			
BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS HASTA DEJAR EL AREA LISTA PARA RECIBIR CARPETA ASFANTICA, INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.					
3	M2	21,314.26			
FRESADO DE CARPETA EXISTENTE EN FRIO, MEDIANTE MAQUINA FRESADORA, EN UN ESPESOR DE 5 cm, MEDIDOS A PARTIR DEL NIVEL DE CARPETA ACTUAL. INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 2.0 KM. P.U.O.T. (EP-01)					

SUMA DE ESTA HOJA
SUMA TOTAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]