



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **03 de Junio del 2026**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Ibarra, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-014-2026**, correspondiente a la Obra: **RECARPETEO Y REHABILITACIÓN CON BACHEO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE LOS YAQUIS, ENTRE BLVD. TETAKAWI Y FRACCIONAMIENTO REAL DE ANZA, EN SECTOR COUNTRY CLUB DE SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Carlos Cabrales Santos, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Iancarlo Castillo Espriú, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1. Se adjunta a la presente Acta, Anexo AE9.- Catálogo de conceptos, con modificaciones, mismo que deberán tomar en cuenta, al momento de elaborar sus propuestas.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

1. No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las **11:58 HRS** del día: **03 de Junio del 2026**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Nombre y Representación		Firmas
1	C. ARQ. CARLOS CABRALES SANTOS Coordinador de Obras Públicas	
2	C. ING. IANCARLO CASTILLO ESPRIU Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	






H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-014-2026		NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:		HOJA: No. DE:	
CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
				CON LETRA	CON NUMERO
PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y TROMPOS DURANTE EL PROCESO DE TERRACERÍAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	27,100.40		
BACHEO					
2	CORTE EN DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE EPSESOR POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	598.85		
3	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 14 KM INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	68.87		
4	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: HUMECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 96% PVSMAH, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	68.87		
5	CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO, RIEGO CON EMULSION ASFALTICA, TENDIDO , COMPACTADO MANUAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	598.85		
TERRACERIAS					
6	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN MAL ESTADO, CON MOTOCONFORMADORA , PARA LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, INCLUYE MAQUINARIA , ACAMELLONADO, CARGA RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	11,171.11		
7	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A LA BASE HIDRAULICA, INCLUYE: ACAMELLONADO CON MAQUINARIA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,204.71		
			SUMA DE ESTA HOJA		
			SUMA TOTAL		

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

OBRA: RECARPETEO Y REHABILITACIÓN CON BACHEO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE LOS YAQUIS, ENTRE BLVD. TETAKAWI Y FRACCIONAMIENTO REAL DE ANZA, EN SECTOR COUNTRY CLUB DE SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS, SONORA.		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-014-2026	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:		HOJA: No. DE:	
CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
				CON LETRA	CON NUMERO	
8	CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR DE ACOPIO INCLUYE: CARGA CON EQUIPO MECANICO, ACARREO CON CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,204.71			
9	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS .20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12,047.11			
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA TRITURADA DE T.M.A DE 1 1/2" Y CEMENTADA CON EL 1% DE SU PVSM CON UN ESPESOR DE .20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, ACAMELLONADO, HUMECTACIÓN, TENDIDO, AFINE, COMPACTADO AL 100% Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,204.71			
CARPETA ASFALTICA						
11	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	13,171.11			
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE 5 CM A BASE DE CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADO Y CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 3/4" DE 5 CM DE ESPESOR , INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	M2	13,171.11			
RENIVELACION						
13	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS , HASTA DEJAR EL AREA LISTA PARA RECIBIR CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: RETIRO Y CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	13,869.29			
			SUMA DE ESTA HOJA			
			SUMA TOTAL			



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-014-2026		NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:		HOJA: No. DE:		
CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
14	OBRA: RECARPETEO Y REHABILITACIÓN CON BACHEO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE LOS YAQUIS, ENTRE BLVD. TETAKAWI Y FRACCIONAMIENTO REAL DE ANZA, EN SECTOR COUNTRY CLUB DE SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS, SONORA. RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON RESIDUO ASFALTICO DE 65 (ECR-65) A RAZON DE .07 LT/M2. INCLUYE: , PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	13,869.29			
15	RENIVELACION DE SUPERFICIE CON MORTERO ASFALTICO CON ASFALTO EKBEPG 64-222 CON ESPESOR VARIABLE ENTRE 1.0 A 2.0 CMS, INCLUYE: MAQUINARIA PARA COLOCACION, PETROLIZADORA, NEUMATICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RECARPETEO	M2	13,869.29			
16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON RESIDUO ASFALTICO DE 65 (ECR-65) A RAZON DE .07 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	13,869.29			
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE 4 CM A BASE DE CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADO Y CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 1/2" A 3/4" DE 4 CM DE ESPESOR , INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . RECUBRIMIENTO CON PINTURA	M2	13,869.29			
18	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA Y PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LINEA DESCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO , INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	663.78			
			SUMA DE ESTA HOJA			
			SUMA TOTAL			